Provincia di VERCELLI

Comune di ASIGLIANO V.SE

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO

PROGETTO ESECUTIVO

ZONA CUCINA/MAGAZZINO quota 0.00
ZONA SPOGLIATOI quota 0.00

scala 1:50
data: luglio 2014

tavola: 3

Richiedente:

Amm. Com. Asigliano V.se
Via G. Marconi n° 29 - 13032
ASIGLIANO VERCELLESE - VC -

Progettista:
Dott. Arch. MAURIZIO CHIOCCHETTI
via Roma ,67 _ Crescentino 13044 (VC)
tel 0161/841850
e-mail : *studio@architettochiocchetti.it*

LEGENDA

- pannelli prefabbricati cm 20
- pannelli prefabbricati cm 26
- pannelli prefabbricati per muri tagliafuoco REI 120
- muratura in blocchi di cavi di conglomerato cementizio spessore 20 cm REI 120. Verranno previsti i relativi agganci per assicurare la muratura alla struttura, la stilatura dei giunti e formazione di giunto elastico tagliafuoco a soffitto.
- struttura in c.a intonacata o rivestite nelle parti a vista
- muratura in laterizio spessore 14 cm (tinta+intonaco+muratura+intonaco+tinta)
- muratura in laterizio spessore 14 cm (piastrelle/intonaco+muratura+piastrelle/intonaco)
- pannelli autoportante ciobente per celle frigo
- pannelli in cartongesso h. 2.00m, struttura portante nascosta, idonea ad ospitare distribuzioni interne elettriche

PAVIMENTAZIONI

- P1 — pavimento in PVC in rotoli
- P2 — piastrelle in grès porcellanato formato 20 x 20 con battiscopa in grès porcellanato h 8/10 cm di colore uguale al pavimento.
- P3 — piastrelle in grès porcellanato formato 20 x 20

CONTROSOFFITTO

- C1 — pannelli di gesso alleggerito di colore bianco con finitura a buccia d'arancia (tipo GESPANEL mod. SNOW o similare) formato 60 x 60, bordi ribassati e montanti su struttura portante seminascosto con inserili corpi illuminanti, con sovrastante materassino isolante
- C2 — pannelli di gesso alleggerito di colore bianco con finitura a buccia d'arancia (tipo GESPANEL mod. SNOW o similare) formato 60 x 60, bordi ribassati e montanti su struttura portante seminascosto con inserili corpi illuminanti

RIVESTIMENTI

- R1 — piastrelle di ceramica monocottura 20 x 20.
- R2 — tinteggiatura.

INTONACI FINITURE SUPERFICIALI

- I1 — intonaco pronto a base di gesso. Tirato in piano a frattazzo e finito superiormente mediante lisciatura con gesso e scagliola.
- I2 — h<4 tinteggiatura con smalto atossico, finitura lucida previo applicazione di una mano di idoneo isolante. h>4 fino all'importo della copertura tinteggiatura con due mani di pittura lavabile per interni previo applicazione di idoneo isolante aggrappante.
- I3 — tinteggiatura con due mani di pittura lavabile per interni previo applicazione di idoneo isolante aggrappante.